




PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 1



PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 2



PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 3



1	JEZDZIA
4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym 0/11 mm AC 11S 50/70
	skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
średnio 4 cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym 0/16 mm AC 16 W 50/70
	skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
	istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni

2	POSZERZENIE
4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym 0/11 mm AC 11 S 50/70
	skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
4 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym 0-16 mm AC 16 W 50/70
	skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
23 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
10 cm	podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

5	ZJAZDY NA POSESJE (po stronie pobocza)
10 cm	nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31

7	POBOCZE
10 cm	nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31

3	CHODNIK
6 cm	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm koloru szarego
4 cm	podsyпка cementowo - piaskowa
10 cm	warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego stabilizowana mechanicznie

4	ZJAZDY NA POSESJE (po stronie chodnika)
8 cm	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego
4 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
10 cm	warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

6	JEZDZIA
4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym 0/11 mm AC 11S 50/70
	skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
5 cm	warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
	istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego

Obiekt	Przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych	
Lokalizacja	Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie	skala 1:50
Temat rysunku	Przekroje konstrukcyjne	branża drogowa
Inwestor	Gmina Godziesze Wielkie	data 09.2013
Projektował	mgr inż. Andrzej Lek	nr rys. 4
Opracował	inż. Wojciech Grygielski	
Opracował	inż. Szymon Szydłowski	