

GMINA GODZIESZE WIELKIE
ul. 11 Listopada 10
62-872 Godziesze Małe
NIP 9680872984 Regon 250855162

Godziesze Wielkie, dnia 18 września 2018 roku

**Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na
„Kompleksową realizację w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla Gminy Godziesze Wielkie”
w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kategorii ruchu z KR-5 jak dla ruchu ciężkiego przekraczającego 40 ton na ruch średni KR-4 ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę kategorii ruchu z KR-5 na KR-4.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany nawierzchni PSZOK z kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową lub betonową?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany nawierzchni na nawierzchnię asfaltową lub betonową.

Pytanie 3.

Jak daleko od projektowanego PSZOK znajduje się istniejące pomieszczenie socjalno-biurowe?

Odpowiedź 3:

Istniejące pomieszczenie socjalno-biurowe znajduje się w odległości 80 m od PSZOK.

Pytanie 4.

Czy w istniejącym pomieszczeniu socjalno-biurowym przewiduje się zamontowanie alarmu i instalacji odgromowej?

Odpowiedź 4:

NIE

Pytanie 5.

Ze względu na brak informacji o lokalizacji pomieszczenia socjalno-biurowego prosimy o podanie długości kabli audiowizualnych oraz sterowniczych bram?

Odpowiedź 5:

Odległość pomieszczenia socjalno-biurowego od bramy wjazdowej na teren dz. 511 wynosi ok. 120m.

Pytanie 6.

Ile lamp Zamawiający przewiduje do oświetlenia PSZOK a ile do oświetlenia ścieżki edukacyjnej oraz ile lamp ma być fotowoltaicznych?

Odpowiedź 6:

Na terenie ścieżki edukacyjnej Zamawiający przewiduje 1 lampę na słupie. Na terenie placu PSZOK Zamawiający przewiduje 2 lampy na 2 słupach. Wszystkie lampy mają być fotowoltaiczne.

Pytanie 7.

Prosimy o podanie odległości z którego miejsca będzie zasilany projektowany PSZOK? Czy zamawiający posiada warunki na zasilanie PSZOK?

Odpowiedź 7:

Zasilanie PSZOK będzie z wewnętrznej instalacji poza licznikowej . Zamawiający posiada wolną moc przyłączeniową do wykorzystania.

Pytanie 8.

Czy w wiatach ma być wykonana instalacja oświetleniowa z niezależnym zasilaniem?

Odpowiedź 8:

NIE

Pytanie 9.

W PFU określono iż mają zostać wymalowane linie określające stanowiska parkingowe. Gdzie Zamawiający przewiduje stanowiska parkingowe i ile sztuk?

Odpowiedź 9:

Zamawiający przewiduje 2 miejsca parkingowe zlokalizowane w okolicy magazynu na odpady oraz przedmioty przeznaczone do ponownego użycia.

Pytanie 10.

Co zamawiający rozumie przez wykonanie sterowników systemu sterowania i obserwacji w pomieszczeniu socjalno-biurowym? Czy należy przewidzieć do obliczeń kosztorysowych także zakup zestawu komputerowego, monitorów i sterowania? Czy monitoring ma być prowadzony z jednoczesnym podglądem ze wszystkich trzech kamer?

Odpowiedź 10:

Zamawiający wymaga monitoringu (3 kamery + rejestrator) zapewniającego przechowywania danych przez okres minimum 7 dni.

Pytanie 11.

Czy należy przewidzieć wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wodę opadową z terenu projektowanego PSZOK i jeśli tak to gdzie ma być ona odprowadzona?

Odpowiedź 11:

Wodę deszczową należy zagospodarować na terenie działki.

Pytanie 12.

Co Zamawiający rozumie poprzez pokazowy zestaw do segregacji odpadów oraz ile sztuk należy przewidzieć do obliczeń kosztorysowych?

Odpowiedź 12:

Pokazowy zestaw do segregacji to zestaw 5 małych (40-60litrów) pojemników oznaczonych kolorami odpowiednimi do poszczególnych frakcji odpadów. Zamawiający wymaga zlokalizowania 2 w/w zestawów wzdłuż ścieżki edukacyjnej.

Pytanie 13.

Jakim płótem Zamawiający przewiduje odgródzenie PSZOK od ścieżki edukacyjnej?

Odpowiedź 13:

Niska siatka z furtką.

Pytanie 14.

Czy Wykonawca powinien objąć taką samą gwarancją urządzenia i wyposażenie jak plac i wiaty projektowanego PSZOK?

Odpowiedź 14:

Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja dotyczyła drogi, placu manewrowego i wiat.

Pytanie 15.

Na wykonanie prac projektowych i robót z montażem urządzeń Zamawiający przeznaczają trzy miesiące przy czym uzyskanie pozwolenia na budowę może trwać do 65 dni (zgodnie z ustawą prawo budowlane). Do powyższego należy doliczyć uzgodnienia projektów oraz nie przewidziane okoliczności związane z pracami projektowymi. Biorąc powyższe pod uwagę czy zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy jeżeli Wykonawca w okresie 40 dni nie uzyska pozwolenia na budowę?

Odpowiedź 15:


Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozwiązania umowy, dopuszcza jednak możliwość zmiany terminu zakończenia robót, po powzięciu wiedzy, że opóźnienie nie powstało z winy Wykonawcy.

Pytanie 16.

Czy słupy w wiatkach należy projektować na wytrzymałość odporną na uderzenie przez pojazdy dowożące lub odbierające materiały przeznaczone do segregacji?

Odpowiedź 16:

NIE



WÓJT GMINY
Józef Podłużny