

Godziesze Wielkie, dnia 10 kwietnia 2019 roku

**Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na  
„Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek  
i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową  
nr 4631P w Godzieszach Wielkich”  
w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego**

**Pytanie 1:**

Opis techniczny oraz Przekroje Konstrukcyjne podają zastosowanie do warstwy wyrównawczej mieszanki AC 11 S 50/70, Kosztorys Ofertowy i Przedmiar Robót podają zastosowanie do w/w warstwy mieszanki AC 16 W 50/70 natomiast SST nr 7 nawierzchnia z betonu asfaltowego mieszankę AC 11 W 50/7. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować w przypadku wykonywania warstwy wyrównawczej.

**Odpowiedź 1:**

Warstwa wyrównawcza zaprojektowana jest z mieszanki AC 11 S 50/70 z uwagi na zróżnicowaną grubość wyrównań. Po korektach ujednoczono opis techniczny, przekroje konstrukcyjne, przedmiar robót i kosztorys ofertowy ze szczegółową specyfikacją nr 7. W załączeniu zaktualizowana SST nr 7.

**Pytanie 2:**

SST nr 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego podaje wymagania dla mieszanki AC 16 W 50/70 w p. 1.1 zgodnie z normą PN-EN 13108-1 oraz WT 2 natomiast wymagania wobec materiałów wsadowych, rzędne krzywych granicznych uziarnienia oraz wymagania gotowej mieszanki są zgodne z normą PN-S-96025 która jest nieaktualna. Prosimy o dostosowanie wymagań dla mieszanki AC 16 W 50/70 zgodnie z obowiązującymi przepisami (PN-EN 13108 oraz WT 1 i WT 2).

**Odpowiedź 2:**

W uaktualnionym SST nr 6 podano wymagania dla mieszanki AC 16W 50/70, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13108 oraz WT-1 i WT-2. W załączeniu zaktualizowana SST nr 6.

**Pytanie 3:**

SST nr 8 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje wymagania dla w/w prefabrykatów zarówno wg aktualnych jak i nieaktualnych przepisów. Prosimy o ujednoczenie zapisów

i dostosowanie wymagań dla betonowych obrzeży chodnikowych wg obowiązujących norm (PN-EN 1340).

**Odpowiedź 3:**

Wymagania dla betonowych obrzeży chodnikowych w SST – 8 podano wg obowiązujących norm. W załączeniu zaktualizowana SST nr 8.

**Pytanie 4:**

SST nr 9 Krawężniki betonowe podaje wymagania dla w/w prefabrykatów zarówno wg aktualnych jak i nieaktualnych przepisów. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dostosowanie wymagań dla krawężników betonowych wg obowiązujących norm (PN-EN 1340).

**Odpowiedź 4:**

Wymagania dla krawężników betonowych w SST – 9 podano wg obowiązujących norm. W załączeniu zaktualizowana SST nr 9.

**Pytanie 5:**

SST nr 10 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla ulic oraz placów i chodników podaje wymagania dla w/w prefabrykatów zarówno wg aktualnych jak i nieaktualnych przepisów. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dostosowanie wymagań dla betonowych kostek brukowych wg obowiązujących norm (PN-EN 1338).

**Odpowiedź 5:**

Wymagania dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej w SST – 10 podano wg obowiązujących norm. W załączeniu zaktualizowana SST nr 10.

**Pytanie 6:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 5 Prosimy o zmianę jednostki tej pozycji na m<sup>2</sup> i korektę kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź 6:**

W pozycji nr 5 kosztorysu ofertowego zmieniono jednostkę na m<sup>2</sup>

**Pytanie 7:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 4-14 oraz poz nr 74. Ze względu na duże zmiany w kosztorysie ilości w tych pozycjach – zgodnie z „załącznikiem nr 1e – dodatkowe wymagania Zamawiającego” prosimy o zamieszczenie nowego kosztorysu ze zmienionymi obmiarami, w celu uniknięcia pomyłki.

### **Odpowiedź 7:**

Zamawiający **zmienia** treść punktu 2 w załączniku nr 1e do SIWZ – dodatkowe wymagania Zamawiającego na następujący:

**„Inwestor po przeglądzie odcinka drogi po okresie zimowym dokonuje zwiększenia pozycji elementu kosztorysu „Remont miejsc przelomowych”, pozycje od 4-14 należy zwiększyć mnożąc ilości przedmiarowe w/w pozycji współczynnikiem **1,3**.”**

W konsekwencji zwiększono odpowiednio pozycje nr 4 – 14 i uzupełniono pozycje nr 74 kosztorysu ofertowego. W załączeniu kosztorys ofertowy z poprawnymi obmiarami.

### **Pytanie 8:**

Ad kosztorys ofertowy i przedmiar robót poz nr 14. W przedmiarze jest szczegółowe wyliczenie ilości tej pozycji mówiące o gr. 5 cm ( $2659,2 * 0,05 * 2,5$ ), natomiast w opisie tej pozycji jest grubość 4 cm. Prosimy o potwierdzenie, iż obmiar w tej poz jest prawidłowy.

### **Odpowiedź 8:**

W pozycji nr 14 kosztorysu ofertowego poprawiono w opisie pozycji grubość warstwy na 5 cm. W obmiarze pozycji grubość warstwy była właściwa.

### **Pytanie 9:**

Ad kosztorys ofertowy i przedmiar robót poz nr 22. W przedmiarze jest szczegółowe wyliczenie ilości tej pozycji mówiące o gr. 5 cm ( $3145,4 * 0,05 * 2,5$ ), natomiast w opisie tej pozycji jest grubość 4 cm. Prosimy o potwierdzenie, iż obmiar w tej poz jest prawidłowy.

### **Odpowiedź 9:**

W pozycji nr 22 kosztorysu ofertowego poprawiono w opisie pozycji grubość warstwy na 5 cm. W obmiarze pozycji grubość warstwy była właściwa.

### **Pytanie 10:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 57 i poz nr 69. Prosimy o podanie szacunkowej ilości urządzeń do regulacji w rozbiciu na zawory, włazy kanałowe, kratki ściekowe.

### **Odpowiedź 10:**


Przewiduje się do regulacji wysokościowej 22 szt. zaworów wodociągowych.

**Pytanie 11:**

W opisie technicznym w punkcie 10 d) jest zapis o wykonaniu barier H1W4a przy przepustach. Pozycji tej brak w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu o tą pozycję.

**Odpowiedź 11:**

Pozycję o wykonaniu barier H1W4a przy przepustach dopisano do kosztorysu. Poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar robót w załączeniu.

  
WÓJT GMINY  
*Józef Podtużny*