
PRZEDMIAR ROBÓT - SALA TRADYCJI GODZIESZE - przyłącze wodociągowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA "BUDYNEK TRADYCJI GMINY GODZIESZE WIELKIE" Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, I BUDOWA PARKINGU SAMOCHODOWEGO DLA 20-STU MIEJSC POSTOJOWYCH
ADRES INWESTYCJI : 62-872 GODZIESZE MAŁE, GODZIESZE WIELKIE I. 11-listopada i Kard. S.W. dz. nr 520/4, 527/2, obręb ewid. 0005
INWESTOR : GMINA GODZISZE WIELKIE
ADRES INWESTORA : 62-872 Godziesze Małe, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10
BRANŻA : sanitarna - przyłącze wodociągowe
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przyłącze wodociągowe					
1	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE HD PN10	m		
d.1	0109-01	SDR 17 o śr.40 mm 12.6	m	12.600	
				RAZEM	12.600
2	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - nawiertka 110/40 zeliwo sferoidlane	szt		
d.1	0115-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-18	Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.40 mm montowane na rurociągach	kpl.		
d.1	0210-01	PE 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk.własna	Łańcuch uszczelniający na rure dn 40	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-18	Rury stalowe dn 80 - osłonowa dla przejścia przez fundament	m		
d.1	0105-01	0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
6	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowe-	m ²		
d.1	0209-03	go 0.1	m ²	0.100	
				RAZEM	0.100
7	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na	m ³		
d.1	0212-01	odkład w gruncie kat.I-II 12.4	m ³	12.400	
				RAZEM	12.400
8	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-	m ³		
d.1	0310-01	tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głę- bokość do 1.5 m 1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
9	KNR 2-28	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm	m ²		
d.1	0501-05	7.56	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
10	KNR 2-28	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³		
d.1	0501-09	2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
11	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1	0230-01	m w gruncie kat. I-III 13.7	m ³	13.700	
				RAZEM	13.700
12	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	13.7	m ³	13.700	
				RAZEM	13.700
13	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokąt-	m ²		
d.1	0106-01	nych i kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki bez wywozu 2	m ²	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
14	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m ²		
d.1	0502-01	piaskiem - ułożenie kostki zdemontowanej 2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000