

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : .

ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU ZIELONEGO ZA BUDYNKIEM URZĘDU GMINY GODZIESZE WIELKIE
Z WYKORZYSTANIEM NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ

Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11 listopada 10 62 - 872 GODZIESZE MAŁE

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Opracował :

Sprawdził :

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr:.....

**ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU ZIELONEGO ZA BUDYNKIEM URZĘDU GMINY GODZIESZE
WIELKIE Z WYKORZYSTANIEM NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ**

Obiekt : .

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111290-7	
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0	
3	KRAWIEŻNIKI I OBRZEŻA Kod CPV: 45112340-0	
4	WPUSTY I PRZYKANALIKI	
5	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ NA PŁYTCIE ZBIORNIKA.	
6	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PŁYTAMI BETONOWYMI, AŻUROWYMI Kod CPV: 45233200-1	
7	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PŁYTKAMI GRESOWYMI.	
8	Roboty końcowe.	
Razem :		
		Wartość kos.....

Inwestor :

Wykonawca :

ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU ZIELONEGO ZA BUDYNKIEM URZĘDU GMINY GODZIESZE
WIELKIE Z WYKORZYSTANIEM NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ

Obiekt : .

FORMULARZ OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE

Kod CPV : 45111290-7

1	KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,050 km			
2	KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm - ANALOGIA - średnia grubość kruszywa 8 cm - wraz ze zmagazynowaniem kruszywa obok placu budowy celem ponownego wbudowania.	233,500 m2			
3	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej.	52,500 m2			
4	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej. 10 szt nieuszkodzonych krawężników pozostawić do ponownego wbudowania.	25,000 m			
5	KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi z załadowaniem i wyładowaniem. Miejsce wywozu gruzu zapewnia wykonawca robót.	3,300 m3			

2 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV : 45111200-0

6	KNR 201-0206-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi pod konstrukcję utwardzenia terenu . Miejsce wyladunku leży po stronie wykonawcy robót.	253,800 m3			
---	--	------------	--	--	--

3 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

Kod CPV : 45112340-0

7	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	22,400 m2			
8	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C 12/15.	4,200 m3			
9	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej pochodzące z wcześniejszej rozbiórki.	10,000 m			
10	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	42,000 m			
11	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa Oporniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	27,000 m			

4 WPUSTY I PRZYKANALIKI

12	KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi : grunt kat. III. Miejsc wywozu urobku zapewnia wykonawca robót.	8,000 m3			
----	---	----------	--	--	--

**ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU ZIELONEGO ZA BUDYNKIEM URZĘDU GMINY GODZIESZE
WIELKIE Z WYKORZYSTANIEM NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ**

4. WPUSTY I PRZYKANALIKI

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	KNR 218-0501-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm wraz z zagęszczeniem i wykonaniem obustronnych podbitek pod pachwiny rur.	6,600 m2			
14	wycena własna Wycięcie otworów w ścianie zbiornika dla wprowadzenia przykanalików.	2,000 szt			
15	KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 cm. łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką wraz z włączeniem w gotowe otwory w ścianie zbiornika retencyjnego wraz z uszczelnieniem włączy.	11,000 m			
16	KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	4,000 szt			
17	KNR 218-0625-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Kompleksowe roboty związane z montażem studzienek ściekowych betonowych średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu z kompletną kratką żeliwną D-400.	2,000 szt			
18	wycena własna Taśma oznacznikowa z tworzyw sztucznych wkładką stalową ułożona 0,6m pod powierzchnią terenu.	10,000 m			
19	KNR 201-0230-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu I-III	6,400 m3			
20	KNR 201-0236-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III	6,400 m3			
21	KNR 201-0206-03-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi grunt kat. I-II. Załadunek i wywóz pozostałej części urobku. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca.	1,600 m3			

5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ NA PŁYCI ZBIORNIKA.

22	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	22,500 m2			
23	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: średnio 15 cm	11,300 m2			
24	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	22,500 m2			
25	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 2	22,500 m2			
26	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 5.	11,300 m2			
27	KNR 006-0502-03-10 MRRIB Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10 cm, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej grubości 5 cm., przy grubości kostki koloru szarego 8 cm.	22,500 m2			

**ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU ZIELONEGO ZA BUDYNKIEM URZĘDU GMINY GODZIESZE
WIELKIE Z WYKORZYSTANIEM NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ**

6. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PŁYTAMI BETONOWYMI, AŻUROWYMI

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

6 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PŁYTAMI BETONOWYMI, AŻUROWYMI

Kod CPV : 45233200-1

28	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	501,500 m2			
29	KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	501,500 m2			
30	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - materiał nowy.	377,000 m2			
31	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - materiał z wcześniejszej wykonanej rozbiórki.	124,500 m2			
32	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	501,500 m2			
33	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 2.	501,500 m2			
34	KNR 225-0407-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni płyt: . do 1,0 m2 - płyty drogowe betonowe o wymiarach 60x40x10 cm z wypełnieniem krat kruszywem łamanym (grys 2/8).	501,500 m2			

7 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PŁYTKAMI GRESOWYMI.

35	KNR 231-1004-02-00 IGM Warszawa Czyszczenie ręczne nawierzchni drogowej: betonowej lub z kostki	17,010 m2			
36	wycena własna Wykonanie nawierzchni na istn. wylewkach betonowych z płytek gresowych, zewnętrznych, szkliwionych, antypoślizgowych R11 o odporności na ścieranie PEI o wym. 33x33x0,75 cm i 37,5x37,5x0,75 cm układanych na mrozoodpornej warstwie zaprawy klejowej do płytek gresowych o grubości zmiennej 1-3 cm. Po ułożeniu płytek należy wykonać wzdlużny opór dla płytek i zaprawy pod kątem 45 stopni od strony nawierzchni z płyt ażurowych.	17,010 m2			

8 Roboty końcowe.

37	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: włazów kanałowych	3,000 szt			
38	KNR 201-0506-04-00 WACETOB Warszawa Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni przyległych do wykonanego utwardzenia terenu, w gruncie kat.I-III.	95,500 m2			
Wartość kosztorysowa robót					