

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi nr 4632P w m. Nowa Kakawa, gm. Godziesze Wielkie

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.35		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	1		
2			PRZEPUSTY POD DROGA				
3 d.2	KNR 2-31 0816-01	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	8		
4 d.2	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe	m ³	10*0.4*0.2 = 0.800		
5 d.2	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Przepusty z rur PVC o średnicy 40 cm (nośność do 40 t)	m	10		
6 d.2	KNNR 6 0605-03 01	D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 40 cm	szt	2		
3			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
7 d.3	KNNR 6 0103-03 analogia	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża tłuczniowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m ²	350*4 = 1400.000		
8 d.3	KNNR 6 0113-01	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	350*4.5 = 1575.000		
9 d.3	KNNR 6 0113-04	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	350*4.5 = 1575.000		
10 d.3	KNR AT-03 0101-01	D-05.03.05a	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	5		
11 d.3	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	350*4.5 = 1575.000		
12 d.3	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. 5 t - 10 t	m ²	350*4 = 1400.000		
4			POBOCZA				
13 d.4	KNNR 1 0311-01 analogia	D-06.03.01a	Formowanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego twardego o gr. 10cm i szer. 2 x 50cm łącznie z zagęszczeniem	m ³	350*2*0.5* 0.1 = 35.000		
14 d.4	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi do 10 km	m ³	350*2*0.5* 0.2 = 70.000		
15 d.4	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	350*2*0.5 = 350.000		
5			OZNAKOWANIE PIONOWE				
16 d.5	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	2		
17 d.5	KNNR 6 0702-04	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: