Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

Kalisz, 2026-10-28

Znak sprawy - ON-NS.9011.1107.2026

03.11.2026

GODZ...

DATA WPŁYWU 2026 -11- 02

PODPIS 16221/2026

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

OPINIA SANITARNA ON-NS.9011.1107.2026

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie postępowania w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowościach Godziesze Wielkie oraz Skrzatki".

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem znak IK.6220.5.2026 z dnia 09.10.2026 r. (otrzymano 14.10.2026 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia. Do wniosku dołączona została karta informacyjna oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zapisana na płycie CD, która to karta jest podstawą do analizy i oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Godziesze Wielkie zakwalifikował wskazaną inwestycję do przedsięwzięć odziaływujących na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.). Z opracowania wynika, że teren na którym realizowana będzie inwestycja, nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków sanitarnych z miejscowości Godziesze Wielkie i Skrzatki, na działkach ew. nr: 179/2, 36/2, 37/1, 178, 177/1, 114/1, 147, 116/7, 113/1, 35/1, 116/10. Teren przeznaczony pod realizację inwestycji stanowią głównie ciągi komunikacyjne stanowiące pasy drogowe dróg gminnych oraz na małym fragmencie grunty pozostające we władaniu właścicieli prywatnych. Rejon przedsięwzięcia stanowi zabudowa typu wiejskiego w postaci zabudowy zagrodowej, gruntów ornych i domków jednorodzinnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, mającej na celu przejęcie ścieków socjalno-bytowych z istniejącej zabudowy w rejonie przedsięwzięcia.
W zakresie robót przewidziano wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej zlokalizowanych w pasach dróg, wraz z odgałęzieniami do posesji zakończonych w granicy pasa drogowego, bez wchodzenia na teren posesji prywatnych. Odgałęzienia do sieci kanalizacyjnej przewidziano włączyć do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienki lub trójniki na sieci kanalizacyjnej i zakończyć korkami. Przewidziano grawitacyjno-tłoczny system kanalizacji. Rurociągi grawitacyjne doprowadzać będą ścieki do przepompowni ścieków, skąd rurociągiem tłocznym przerzucane będą w kierunku odbiornika, który stanowi istniejąca gminna kanalizacja sanitarna położona po południowej stronie rejonu przedsięwzięcia. Dla przepompowni planowane jest wykonanie wewnętrznej linii zasilania energetycznego od złącza kontrolno-pomiarowego wykonanego przez dostawcę energii (wg odrębnego opracowania). Roboty ziemne będą realizowane w sposób mechaniczny z wykorzystaniem koparek. Planowane roboty prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych zabezpieczanych szalunkami, lokalnie metodą przewiertu/ przewiertu sterowanego/przecisku celem uniknięcia uszkodzenia drogowych nawierzchni utwardzonych (jezdnia asfaltowa, wjazdy z betonowej kostki brukowej). Poprzeczne przejścia rurociągami pod drogami o nawierzchni utwardzonej przewidziano także do realizacji metodą bezwykopową w rurze osłonowej.
Zapotrzebowanie na wodę wystąpi tylko na etapie realizacji robót w zakresie wody na cele związane z próbą szczelności rurociągów. Woda pobierana będzie sukcesywnie z systemu wodociągowego lub dowożona beczkowozami, a po wykonaniu próby będzie sukcesywnie zrzucana rurociągami kanalizacyjnymi do istniejących rowów.
W zakresie zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe potencjalny wykonawca robót zapewni wodę we własnym zakresie, a wytwarzane ścieki bytowe zagospodaruje za pomocą przewoźnych kabin sanitarnych. Ścieki te będą sukcesywnie odbierane z kabin sanitarnych i przekazywane do oczyszczalni ścieków przez uprawniony do tego podmiot.
Na etapie realizacji robót nie wystąpi zapotrzebowanie na energię. Przy robotach wymagających zasilania w energię elektryczną zastosowane zostaną agregaty prądotwórcze.
Na etapie eksploatacji (użytkowania) dla zasilania przepompowni ścieków wymagane będzie zasilanie energetyczne w wysokości ok.15 kW.
Ścieki sanitarne odprowadzane będą docelowo do gminnej oczyszczalni ścieków w Saczynie.
W zakresie materiałów zastosowane zostaną głównie: rury tworzywowe, piasek, tłuczeń, asfalt, betonowa kostka brukowa, studnie betonowe i tworzywowe, zbiornik betonowy lub polimerobetonowy pompowni oraz elementy z żeliwa lub stali (właz do pompowni i studni), które nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko. Zastosowana technologia z użyciem rur wykonanych z materiałów wysokiej jakości (np.: PVC, PEHD), łączonych na uszczelki gumowe lub zgrzewanych doczołowo, zapewnia pełną szczelność systemu kanalizacyjnego i dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. Oleje i benzyny związane z użytkowaniem sprzętu mechanicznego zostaną zużyte przez maszyny oraz pojazdy mechaniczne i dostarczane będą bezpośrednio i sukcesywnie do maszyn.
Plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty, maty i biopreparaty neutralizujące ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów i urządzeń budowlanych do gruntu w ilości zapewniającej natychmiastową neutralizację ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych. Wszystkie prace prowadzone będą przy użyciu sprawnego sprzętu mechanicznego. Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się napraw maszyn i pojazdów

obsługujących budowę. Ewentualne naprawy realizowane będą przez wykonawcę za pomocą specjalistycznych firm wykwalifikowanych do napraw pojazdów i sprzętu realizowanych w warsztatach poza terenem przedsięwzięcia.
W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed przedostawaniem się do niego zanieczyszczeń występujących od sprzętu budowlanego oraz przechowywanych materiałów zaplecze budowy przewiduje się zlokalizować w miejscu posiadającym nawierzchnię utwardzoną i szczelną (np. z płyt betonowych). Zaplecze budowy znajdować się będzie w bezpiecznej odległości od cieków wodnych i będzie tak zlokalizowane, aby oszczędnie korzystać ze środowiska i w jak najmniejszym stopniu ingerować w to środowisko (jednocześnie gwarantować ochronę ziemi i środowiska gruntowo-wodnego). Substancje niebezpieczne będą przechowywane w szczelnych opakowaniach w wydzielonym, utwardzonym i uszczelnionym podłożu a odpady będą segregowane oraz przekazywane podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia na ich odbiór. Materiały użyte do realizacji zadania będą składowane na terenie inwestycji tylko w ilości niezbędnej do wykonania prac przewidzianych w danym dniu roboczym. Składowanie dotyczyć będzie głównie materiałów takich jak rury tworzywowe czy studnie. Część materiałów budowlanych (pompownie z wyposażeniem) będzie dowożona na plac budowy i bezpośrednio po dowiezieniu wbudowana. Nie przewiduje się długotrwałego składowania materiałów na terenie budowy, będą one składowane na terenie zaplecza budowy. Prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej, w godz. 6.00 – 18.00. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewnią, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska zarówno poza granicami terenu objętego wnioskiem jak i w jego obrębie. Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji będzie wiązała się z emisją niezorganizowaną spalin silników maszyn i pojazdów budowlanych oraz pyleniem związanym z pracami ziemnymi. Będzie posiadała charakter czasowy i lokalny w trakcie prowadzenia prac i będzie się zmieniać w zależności od miejsca i fazy realizacji robót. Zaniknie wraz z zakończeniem robót. Na etapie eksploatacji nie zostaną przekroczone standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Hałas na etapie realizacji będzie występował czasowo, w trakcie prowadzenia prac maszyn budowlanych i środków transportu a na etapie eksploatacji nie zostaną przekroczone standardy emisji hałasu. Projektowana przepompownia ścieków jest urządzeniem podziemnym. Hałas emitowany podczas pracy urządzeń nie będzie przenikał na powierzchnię. Zamknięta komora pompowni będzie skutecznie ograniczać emisję hałasu poza obiekt.
Z uwagi na posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu nie będzie ona źródłem uciążliwości akustycznych.
Podczas realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji powstawać będą odpady. Odpady powstające podczas budowy będą selektywnie magazynowane w pojemnikach lub kontenerach. Niebezpieczne odpady będą magazynowane w specjalnie przystosowanym miejscu na terenie zaplecza budowy, pod zadaszeniem, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Następnie odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Odpady powstające w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia związane będą przede wszystkim z obsługą i z użytkowaniem obiektu. Na terenie przedsięwzięcia prowadzona będzie gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem.

Planowane przedsięwzięcie zapewni właściwą ochronę elementów środowiska przyrodniczego, przez co nie wpłynie na pogorszenie komfortu życia mieszkańców. Standardy jakości środowiska określone w przepisach nie będą przekroczone. Przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na życie społeczne mieszkańców a oddziaływanie zakończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych.
W wyniku przeprowadzonej analizy wpływu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, biorąc w szczególności pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a także zważając na skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, że planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.
Wobec powyższego stwierdzono jak w sentencji opinii.

Anna Napierała
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. adresat
2. Marek Matusiak, Stobno Siódme, ul. Słoneczna 13, 62-872 Godziesze Małe
3. pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)
4. aa

Potwierdzenie integralności oraz pochodzenia dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego

Niniejszy dokument stanowi integralne odzwierciedlenie treści dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej do Poczty Polskiej S.A. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zintegrowanego z systemem teleinformatycznym Poczty Polskiej S.A. zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

Integralność oraz pochodzenie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego zostały zapewnione z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej.

Dokument elektroniczny został przekształcony na wersję papierową zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz.2320).

Adres Doręczeń Elektronicznych Nadawcy	AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
Data i czas nadania	Data: 28.10.2026 Czas: 14:20:32
Liczba kartek	2 + 1 kartka adresowa zawierająca potwierdzenie integralności dokumentu
Autor wydruku	Poczta Polska S.A - Operator Wyznaczony, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320)
Data i czas wydruku	Data: 29.10.2026 Czas: 00:43:00