

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : INWESTYCJE OBCE NA DP

Obiekt : Gmina Godziesze Wielkie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Podstawa wyceny : .....

Umowa : .....

Opracował : ..... Data : .....

Sprawdził : ..... Data : .....

Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone  
 Budowa : INWESTYCJE OBCE NA DP  
 Obiekt : Gmina Godziesze Wielkie

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [ zł ]
<b>I STAN : Pobocze bitumiczne</b>		
I.A	ELEMENT : Roboty przygotowawcze	.....
I.B	ELEMENT : Przesunięcie rowu	.....
I.C	ELEMENT : Poszerzenie	.....
I.D	ELEMENT : Oznakowanie poziome	.....
<b>Razem : Pobocze bitumiczne</b>		.....
<b>II STAN : Chodnik z kostki</b>		
II.E	ELEMENT : Uzupełnienie odwodnienia	.....
II.F	ELEMENT : Chodnik	.....
<b>Razem : Chodnik z kostki</b>		.....
<b>III STAN : Pobocze z destruktu</b>		
III.G	ELEMENT : Roboty przygotowawcze	.....
III.H	ELEMENT : Poszerzenie	.....
<b>Razem : Pobocze z destruktu</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>

Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone  
Budowa: INWESTYCJE OBCE NA DP  
Obiekt: Gmina Godziesze Wielkie

## KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

### I STAN : Pobocze bitumiczne

#### I.A ELEMENT : Roboty przygotowawcze

1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym	0,375 km			
---	--	----------	--	--	--

#### I.B ELEMENT : Przesunięcie rowu

2	Pozycja Wykopy oraz przekopy, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/	225,000 m3			
---	--	------------	--	--	--

3	Pozycja Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III	225,000 m3			
---	---	------------	--	--	--

4	Pozycja Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywane ręcznie, w gruncie: kat. I-III	915,000 m2			
---	---	------------	--	--	--

#### I.C ELEMENT : Poszerzenie

5	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/	240,000 m3			
---	---	------------	--	--	--

6	Pozycja Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym	600,000 m2			
---	---	------------	--	--	--

7	Pozycja Warstwa wzmacniająca z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	600,000 m2			
---	--	------------	--	--	--

8	Pozycja Podbudowy z KŁSM, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm	600,000 m2			
---	--	------------	--	--	--

9	Pozycja Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie podbudowy tłuczniowej, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej	600,000 m2			
---	---	------------	--	--	--

10	Pozycja Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowładowczym 5-10 t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka AC 8 S	562,500 m2			
----	--	------------	--	--	--

#### I.D ELEMENT : Oznakowanie poziome

11	Pozycja Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - liniami segregacyjnymi i krawężdowymi ciągłymi malowanymi mechanicznie	90,000 m2			
----	--	-----------	--	--	--

12	Pozycja Elementy odblaskowe typu U-24	63,000 szt			
----	--	------------	--	--	--

Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone  
STAN : II. Chodnik z kostki

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

**II STAN : Chodnik z kostki**

**II.E ELEMENT : Uzupelnienie odwodnienia**

13	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/	3,600	m3		
14	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm	0,400	m3		
15	Pozycja Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką, o średnicy zewnętrznej: 315 mm	10,000	m		
16	Pozycja Zasypanie kanału gruntem zagęszczalnym wraz z zakupem i dowozem gruntu	4,800	m3		

**II.F ELEMENT : Chodnik**

17	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/	20,000	m3		
18	Pozycja Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym	20,000	m2		
19	Pozycja Warstwa wzmacniająca z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	20,000	m2		
20	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	0,200	m3		
21	Pozycja Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm	15,000	m		
22	Pozycja Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm	20,000	m2		

**III STAN : Pobocze z destruktu**

**III.G ELEMENT : Roboty przygotowawcze**

23	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym	0,166	km		
----	--	-------	----	--	--

**III.H ELEMENT : Poszerzenie**

24	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/	39,840	m3		
25	Pozycja Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym	265,600	m2		
26	Pozycja Podbudowy z destruktu, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - ANALOGIA	265,600	m2		

Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone

STAN : III. Pobocze z destruktu

ELEMENT : III.H. Poszerzenie

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
27	Pozycja Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, z transportem samochodem samowyładowczym do 5 t na odl.4 km, przy granulacji grysów kamiennych 5-8 mm i ilości 10,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	249,000	m <sup>2</sup>		
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					