POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000,00
L=15,345
0+002 Początek Przebudowy
0+008 pocz. poszerzenia o 1,0 m
pocz. krawężnika 15/30/100
0+004 szer. 7,0 m
0+009 szer. 6,0 m
istniejący chodnik
do przełożenia
0+020 pocz. chodnika
szer. 2,0 m
W-1 w km 0+027
W-2 w km 0+028
0+037 szer. 5,0 m
W-3 w km 0+043
dostostosowanie ist. kostki
do nowej rzędnej krawężnika
chodnik 2,0 m
0+066 koniec poszerzenia o 1,0 m
koniec krawężnika 15/30/100
W-4 w km 0+063
0+066 szer. 5,0 m
koniec chodnika szer. 2,0 m
0+086 szer. 4,0 m
istniejący chodnik
pobocze 0,8 m
istniejące pobocze
do remontu
0+200 szer. 4,0 m
0+201 szer. 5,0 m
0+226 szer. 5,0 m
0+227 szer. 4,0 m
istniejący rów w pasie
drogowym do remontu
istniejący chodnik
istniejące pobocze
do remontu
istniejący rów w pasie
drogowym do remontu
istniejący rów w pasie
drogowym do remontu
istniejące pobocze
do remontu
istniejący chodnik
0+646 pocz. krawężnika 15/30/100
pocz. przebudowy chodnika szer. 2,0 m
wymiana nawierzchni
szer. 1,0 m od km 0+651
W-5 w km 0+651
chodnik 2,0 m
W-6 w km 0+698
istniejący rów w pasie
drogowym do remontu
W-7 w km 0+743
W-8 w km 0+812
istniejący rów w pasie
drogowym do remontu
W-9 w km 0+905
W-10 w km 0+928
W-11 w km 0+970
0+980 koniec krawężnika 15/30/100
koniec przebudowy chodnika szer. 2,0 m
KONIEC OPRACOWANIA: 0+980,00
KD Km=0+000,00
LEGENDA
nawierzchnia asfaltowa
chodnik projektowany
chodnik istniejący
wjazdy z kostki brukowej
remontowany rów
remontowane pobocze
krawężnik 15/30/100
obrzeże
istniejąca granica działki
Stadium: Projekt Zagospodarowania i Projekt Budowlany
BRANŻA DROGOWA
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 675/913P w miejscowości Godziesze Wielkie
Inwestor: GMINA GODZIESZE WIELKIE
62-872 GODZIESZE MAŁE, UL. 11 LISTOPADA 10
Nazwa rysunku: Zagospodarowanie terenu i plan sytuacyjno - wysokościowy
Projektant: inż. Czesław Buczak
Asystent projektanta: inż. Robert Krawczyk
mgr inż. Milena Buczak
Skala 1:500
Data opracowania 04.2019
Nr rys. Rys.1