

Ślepy kosztorys - Przebudowa drogi gminnej działki nr 298 i 237 w miejscowości Wola Droszewska - jezdnia szerokości 4,0 m

Lp.	Podstawa	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Vat 23%	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Roboty pomiarowe						
1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km	0,341				
		Razem:						
2		Wycinka drzew						
2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni koparką. Średnice drzew 40-60 cm	szt	5,00				
3	D.01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 10 km - własność Inwestora	m-p	15,00				
4	D.01.02.01	Wywożenie karpiny poza teren budowy - własność Wykonawcy	m-p	17,00				
5	D.02.03.01	Zasypywanie dołów po karczunku piaskiem z zagęszczeniem. Transport piasku na budowę. Piasek z dowozu	m3	11,00				
6	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,25				
7	D.01.02.01	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku. Drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice	m-p	40,00				
		Razem:						
3		Roboty ziemne						
8	D.02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III - wywóz poza teren budowy - własność Wykonawcy	m3	121,00				
9	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	1548,00				
		Razem:						
4		Podbudowa						
10	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych i skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	182,00				
11	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	182,00				
12	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm-kruszywo pochodzenia magmowego na poszerzenia	m2	389,00				
13	D.04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm-kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	844,00				
14	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	571,00				
15	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych emulsją asfaltową.	m2	571,00				
		Razem:						
5		Nawierzchnia- warstwa ścieralna						
16	D.05.03.05B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowładoczym	m2	559,00				
		Razem:						

6		Pobocza \ obsypka						
17	D.04.04.02	Wykonanie umocnienia poboczy \ obsyki z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	62,00				
18	kalkulacja własna	Wykonanie pobocza \ umocnienia krawędzi jezdni gruntem rodzimym i zagęszczenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	90,00				
		Razem:						
7		Oznakowanie						
19	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	3,00				
20	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych na dwa znaki o średnicy 50 mm	szt	1,00				
21	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	5,00				
		Razem:						
8		Inwentaryzacja powykonawcza						
22	kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1				
		Razem:						
		Razem kosztorys netto:						
		VAT 23 %:						
		Razem kosztorys brutto:						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Wartość	Vat 23%	Razem
1	Roboty pomiarowe			
2	Wycinka drzew			
3	Roboty ziemne			
4	Podbudowa			
5	Nawierzchnia- warstwa ściernalna			
6	Pobocza \ obsypka			
7	Oznakowanie			
8	Inwentaryzacja powykonawcza			
	SUMA:			