

Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 82 w miejscowości Bałdoń -
Odcinek II

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km	0.245
		Razem:		
2		Roboty ziemne		
2	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl..do 10 km. Grunt kat. III-IV	m ³	76.00
3	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m ²	933.00
		Razem:		
3		Podbudowa i Nawierzchnia		
4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 8 cm po zagęszczeniu	m ²	737.00
5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej	m ²	737.00
6	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna 4 cm	m ²	737.00
		Razem:		
4		Wycinka drzew		
7	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni koparką. Średnice drzew 40-60 cm	szt	8.00
8	D.01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 10 km	m-p	25.00
9	D.01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 10 km	m-p	27.00
10	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia, gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,1
11	D.01.02.01	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku. Drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice	m-p	64.00
		Razem:		
5		Pobocze\ Obsypka		
12	kalkulacja własna	Wykonanie pobocza\ umocnienia krawędzi jezdni gruntem rodzimym z zagęszczeniem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	178.00
		Razem:		
6		Inwentaryzacja powykonawcza		
13	kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1
		Razem:		