

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675900P Józefów - Godziesze Małe  
od km 0+000 do km 2+261,20

Investor : Gmina Godziesze Wielkie  
ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Podstawa wyceny : .....

Opracował : ..... Data : .....

Sprawdził : ..... Data : .....

Egz. nr:.....

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675900P Józefów - Godziesze Małe od km 0+000 do km 2+261,20

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1	Roboty przygotowawcze	.....
2	Podbudowa	.....
3	Nawierzchnia	.....
4	Pobocza	.....
<b>Razem :</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675900P Józefów - Godziesze Małe od km 0+000 do km 2+261,20

## KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

## 1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB <b>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym</b> Numer specyfikacji : D.01.01.01	2,261 km		.....	.....
2	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa <b>Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 4 cm</b> Numer specyfikacji : D.01.02.04	8,000 m		.....	.....
3	KNNR 006-0802-03-00 MRRiB <b>Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane ręcznie</b> Numer specyfikacji : D.01.02.04	0,800 m <sup>2</sup>		.....	.....

## 2 Podbudowa

4	KNNR 006-1301-01-00 MRRiB <b>Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego</b> Numer specyfikacji : D.05.01.01a	8 847,400 m <sup>2</sup>		.....	.....
5	KNNR 006-1301-02-00 MRRiB <b>Mechaniczne zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego</b> Numer specyfikacji : D.05.01.01a	8 847,400 m <sup>2</sup>		.....	.....
6	KNNR 006-0113-02-00 MRRiB <b>Podbudowy z gruzu betonowo-bitumicznego, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm - ANALOGIA</b>	253,500 m <sup>2</sup>		.....	.....
7	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB <b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm</b> Numer specyfikacji : D.04.04.02	9 100,900 m <sup>2</sup>		.....	.....

## 3 Nawierzchnia

8	KNNR 006-1005-04-00 MRRiB <b>Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej</b> Numer specyfikacji : D.04.03.01	9 100,900 m <sup>2</sup>		.....	.....
9	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB <b>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m<sup>2</sup></b> Numer specyfikacji : D.04.03.01	9 100,900 m <sup>2</sup>		.....	.....
10	KNNR 006-0309-02-00 MRRiB <b>Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR1-2, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm</b> Numer specyfikacji : D.05.03.05	9 100,900 m <sup>2</sup>		.....	.....

## 4 Pobocza

11	KNNR 006-1301-05-00 MRRiB <b>Naprawy dróg gruntowych przez plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścianania 5 cm</b> Numer specyfikacji : D.06.03.02	1 644,670 m <sup>2</sup>		.....	.....
----	--	--------------------------	--	-------	-------

**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675900P Józefów - Godziesze Małe od km 0+000 do km 2+261,20**

4. Pobocza

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

12	KNNR 006-0204-05-00 MRRiB <b>Nawierzchnie z kruszywa łamanego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm</b> Numer specyfikacji : D.05.01.02	1 644,670	m2	.....	.....
----	---	-----------	----	-------	-------

<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--