

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne oraz wykonanie parkingów i chodników w Woli Droszewskiej i Godzieszach Wielkich

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P

Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :
.....

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Budowa : Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne
oraz wykonanie parkingów i chodników w Woli Droszewskiej i Godzieszach Wielkich

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
I STAN : Chodnik wzdłuż drogi powiatowej		
I.A	ELEMENT : Roboty przygotowawcze
I.B	ELEMENT : Zjazdy
I.C	ELEMENT : Chodnik
I.D	ELEMENT : Zieleni
I.E	ELEMENT : Roboty różne
Razem : Chodnik wzdłuż drogi powiatowej	
II STAN : Chodnik przed biblioteką publiczną		
II.F	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe
II.G	ELEMENT : Roboty ziemne
II.H	ELEMENT : Podbudowa
II.I	ELEMENT : Krawężniki, obrzeża
II.J	ELEMENT : Nawierzchnia
Razem : Chodnik przed biblioteką publiczną	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	

Budowa : Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne
oraz wykonanie parkingów i chodników w Woli Droszewskiej i Godzieszach Wielkich

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I. STAN : Chodnik wzdłuż drogi powiatowej

I.A. ELEMENT : Roboty przygotowawcze

1. Pozycja	0,660 km		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym					
Numer specyfikacji : D.01.01.01					
2. Pozycja	989,000 m2		
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm					
Numer specyfikacji : D.01.02.02					
3. Pozycja	148,000 m3		
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, sam.samowylad.o ładow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/					
Numer specyfikacji : D.01.02.02					

I.B. ELEMENT : Zjazdy

4. Pozycja	21,000 m3		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III					
Numer specyfikacji : D.02.01.01					
5. Pozycja	62,000 m3		
Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczymi o ładowności: do 5 t DALSZE 4 km					
Numer specyfikacji : D.02.01.01					
6. Pozycja	81,000 m2		
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV					
Numer specyfikacji : D.04.01.01.11					
7. Pozycja	69,000 m2		
Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm					
Numer specyfikacji : D.04.04.02					
8. Pozycja	13,000 m2		
Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm					
Numer specyfikacji : D.04.04.02					
9. Pozycja	3,000 m3		
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem					
Numer specyfikacji : D.08.01.01					
10. Pozycja	93,000 m		
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej					
Numer specyfikacji : D.08.01.01					
11. Pozycja	82,000 m2		
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej					
Numer specyfikacji : D.05.03.23a					

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P

STAN : I. Chodnik wzdłuż drogi powiatowej
ELEMENT : I.C. Chodnik

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
I.C. ELEMENT : Chodnik Kod CPV : 45233222-1					
12.	Pozycja Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. I-II Numer specyfikacji : D.02.03.01	134,000 m3	
13.	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Numer specyfikacji : D.08.01.01	34,000 m3	
14.	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D.08.01.01	653,000 m	
15.	Pozycja Ławy pod obrzeża: betonowe zwykle Numer specyfikacji : D.08.03.01	22,000 m3	
16.	Pozycja Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową Numer specyfikacji : D.08.03.01	1 050,000 m	
17.	Pozycja Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym warstwy grub.5 cm po zagęszczeniu Numer specyfikacji : D.08.02.02	701,000 m2	
18.	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D.08.02.02	701,000 m2	
I.D. ELEMENT : Zieleń					
19.	Pozycja Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm Numer specyfikacji : D.09.01.01	284,000 m2	
20.	Pozycja Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 cm Numer specyfikacji : D.09.01.01	284,000 m2	
I.E. ELEMENT : Roboty różne					
21.	Pozycja Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III Numer specyfikacji : D.02.01.01	2,000 m3	
22.	Pozycja Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego B-10, o szerokości: do 0,6 m	2,000 m3	
23.	Pozycja Ściany betonowe grubości 20 cm, proste o wysokości do 3,0 m	5,000 m2	
24.	Pozycja Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur stalowych o śred. 60 i 38 mm, przy rozstawie słupków z rur stalowych o średn. 60 mm: 1,5 m	20,000 m	

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
II. STAN : Chodnik przed biblioteką publiczną					
II.F. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe					
25.	Pozycja Rozebrawie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej Numer specyfikacji : D.01.02.04	17,000 m	
26.	Pozycja Rozebrawie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem Numer specyfikacji : D.01.02.04	98,000 m2	
27.	Pozycja Rozebrawie chodników, z płyt: betonowych 30x30x5 cm, na podsypce piaskowej Numer specyfikacji : D.01.02.04	12,000 m2	
28.	Pozycja Rozebrawie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 10 cm Numer specyfikacji : D.01.02.04	86,000 m2	
29.	Pozycja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Numer specyfikacji : D.01.02.04	26,000 m3	
30.	Pozycja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następnny 1 km - dalsze 4 km Numer specyfikacji : D.01.02.04	26,000 m3	
II.G. ELEMENT : Roboty ziemne					
31.	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV Numer specyfikacji : D.02.01.01	17,000 m	
32.	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwytała 0,25 m3, z transportem urobku na odległ. do 1 km, samoch.samowylad.o ład. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach w gruncie kat.I-III /spsycharka gąs. 75 KM/ Numer specyfikacji : D.02.01.01	2,000 m3	
33.	Pozycja Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ładowności: do 5 t Numer specyfikacji : D.02.01.01	2,000 m3	
34.	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wykonanie koryta Numer specyfikacji : D.02.01.01	19,000 m3	
35.	Pozycja Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ładowności: do 5 t Numer specyfikacji : D.02.01.01	19,000 m3	
II.H. ELEMENT : Podbudowa					
36.	Pozycja Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV Numer specyfikacji : D.04.01.01.11	196,000 m2	

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P

STAN : II. Chodnik przed biblioteką publiczną
ELEMENT : II.H. Podbudowa

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
37. Pozycja	196,000 m2 Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02		
II.I. ELEMENT : Krawężniki, obrzeża					
38. Pozycja	1,000 m3 Ławy pod obrzeża: betonowe zwykle Numer specyfikacji : D.08.03.01		
39. Pozycja	26,000 m Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową Numer specyfikacji : D.08.03.01		
40. Pozycja	1,000 m3 Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Numer specyfikacji : D.08.01.01		
41. Pozycja	17,000 m Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D.08.01.01		
II.J. ELEMENT : Nawierzchnia					
42. Pozycja	196,000 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D.05.03.23a		
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				