

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:

Remont istniejącego Punktu Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż rampy progowej w budynku Urzędu Gminy w Godziszach Wielkich

ADRES INWESTYCJI:

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

INWESTOR:

Gmina Godziesze Wielkie

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

NIP: 9680872984

REGON: 250855162

KOD CPV:

45453000-7 – Roboty budowlane

TABELA ELEMENTÓW SCALNONYCH

L.p.	Nazwa	Ilość elementów
1.	Remont istniejącej łazienki	Poz. I, l.p. 1-30 przedmiaru robót
2.	Remont istniejącego Punktu Obsługi Klienta	Poz. II, l.p. 1-2 przedmiaru robót
3.	Montaż rampy progowej	Poz. III, l.p. 1

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Opis	J. m.	Obmiar
I.	Remont łazienki		
1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	18,684
2	Rozebranie ścian filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,496
3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3,211
4	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	3,211
5	Wykucie z muru drzwi – poszerzenie istniejących drzwi do szer. min. 90 cm	szt.	1
6	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0,105
7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego	m ³	1,135
8	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,094
9	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³	0,250
10	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 140	m	3
11	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 140 mm - jako oddzielna robota	m	4
12	Okładanie (szpaltowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg.	m ²	0,975
13	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej	m ²	2
14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianie słup prostok. na podł z cegły i pustaków	m ²	2,000
15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	18,699
16	Gruntowanie podłogi preparatami – powierzchnie pionowe	m ²	18,699
17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm – na klej (zgodnie z zaleceniami stanowiącymi zał. nr 3 do zapytania)	m ²	18,699
18	Gruntowanie podłogi preparatami – powierzchnie poziome	m ²	3,211
19	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²	3,211
20	Gruntowanie podłogi preparatami – powierzchnie poziome	m ²	3,211
21	Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm (zgodnie z zaleceniami stanowiącymi zał. nr 3 do zapytania)	m ²	3,211
22	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	7,540
23	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementami pref. i bet. wylewanych	m ²	3,211

24	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²	3,211
25	Dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²	3,211
26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farby matowe, nie powodujące połysku)	m ²	3,211
27	Montaż ościeżnicy i drzwi wejściowych do łazienki o szer. 90 cm	m ²	1,485
28	Przeniesienie umywalki na ścianę na wysokości zgodnej z wymogami	kpl.	1,0
29	Uchwyty dla niepełnosprawnych na wysokości zgodnej z wymogami	kpl.	1,000
30	Wymiana kompaktu WC na dostosowany do osób z niepełnosprawnościami	kpl.	1,00
II. Remont Punktu Obsługi Klienta			
1	Rozebranie ścianek działowych	m ²	21,904
2	Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej	m ²	11,392
3	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	11,932
4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego	m ³	4,083
5	Wewnętrzna ściana systemowa z profili aluminiowych, przeszklona (typu Loftowa) ze wzorami wskazanymi przez Zmawiającego (kontrastujące)	m ²	8,850
6	Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome	m ²	11,392
7	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²	11,392
8	Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome	m ²	11,392
9	Posadzki z wykładzin antypoślizgowej (matowe)	m ²	11,392
10	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych – profile matowe	m	12,560
11	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²	20,128
12	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów pref. i bet. wylewanych	m ²	20,128
13	Dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²	10,128
14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	12,128
15	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²	11,392
16	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementami pref. i bet. wylewanych	m ²	11,392
17	Dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²	11,392
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farby matowe, nie powodujące połysku)	m ²	11,392
19	Montaż ościeżnicy i drzwi do biura o szer. min. 90 cm	m ²	1,845
20	Wewnętrzna ściana systemowa z profili aluminiowych, przeszklona (typu Loftowa)	m ²	9,413
21	Klimatyzacja	kpl.	1
22	Instalacje elektryczne - oświetlenie itp.	kpl.	1
III Montaż rampy progowej			
1	Montaż rampy progowej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy o wys. 6 cm i szer. 150 cm (max. kąt nachylenia nie może przekroczyć 8 st.)	kpl	1

Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania robót winny spełniać wymagania, o których mowa w zał. nr 3 do zapytania ofertowego nr OR.271.35.2023 z dn. 10.03.2023 r.